
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Dawida 9-11
INWESTOR : Zespół Szkół nr 23
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Dawida 9-11
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Przemysław Dziedziński
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-08 CPV: 45421125-6 O7	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O7. 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.000
2	KNR 0-19 0930-11 CPV: 45421125-6 O1	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O1. 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.000
3	KNR 0-19 0930-11 CPV: 45421125-6 O2	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O2. 28	szt szt	 28.00	
					RAZEM	28.000
4	KNR 0-19 0930-11 CPV: 45421125-6 analogia O3	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O3. 3	szt szt	 3.00	
					RAZEM	3.000
5	KNR 0-19 0930-11 CPV: 45421125-6 O5	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O5. 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.000
6	KNR 0-19 0930-11 CPV: 45421125-6 O6	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O6. 4	szt szt	 4.00	
					RAZEM	4.000
7	KNR 0-19 0930-07 CPV: 45421125-6 O4	ST- 02.00.00	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z obrobieniem szpalet. Okna O4. 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0354-11 CPV: 45453000-7 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7		Wykucie z muru podokienników drewnianych. 1.44*2 1.96*28 2.14*2 1.05*2 1.32*2 1.15*4 1.15*2	m m m m m m m	 2.88 54.88 4.28 2.10 2.64 4.60 2.30	
					RAZEM	73.680
9	CPV: 45453000-7 analiza in- dywidual- na O1 O2 O3 O4 O5	ST- 02.00.00	Dostawa wraz z montażem parapetów wewnętrznych komorowych z PCV o szer. 25 cm. 1.44*2 1.96*28 2.14*2 1.05*2 1.32*2	m m m m m	 2.88 54.88 4.28 2.10 2.64	
					RAZEM	66.780

Lp.	kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	CPV: 45453000-7 analiza indywidualna O6 O7	ST-02.00.00	Dostawa wraz z montażem parapetów wewnętrznych komorowych z PCV o szer. 30 cm. 1.15*4 1.15*2	m m m	 4.60 2.30	
					RAZEM	6.900
11	CPV: 45111220-6 kalk. własna	ST-02.00.00	Wywiezienie wraz z utylizacją starych okien przy ręcznym załadunku kontenera. 21	m ³ m ³	 21.00	
					RAZEM	21.000